組合せ施工例














据置き型納まり

- ●スタンダードなアンカー固定と、ポーチ仕上げに穴を開けずに施工可能な接着固定からお選びいただけます。
- ●接着固定は、施釉タイル、コンクリート、モルタル、レンガ、インターロッキング仕上げに対応します。

アンカー固定




- ・仕上げ材+下地層 (モルタル層) は40m (傾斜時30m) 以下として、アンカーがコンクリート層に戻くようにしてください。
- アンカーがコンクリート層に届くようにしてください。 ・アンカー固定の場合、コンクリート厚さは 50 m以上必要です。

■宅配ボックス別 据置き型納まり施工方法対応表

商品名	アンカー固定	接着固定
〔ピタットKey システム〕 ルシアス 宅配ボックス1型	0	0
ルシアス 宅配ポスト2型	0	0
〔シンプレオ シリーズ〕 ポスティモ 宅配ボックス1型	0	0
シンプレオ 宅配ボックス2型	0	×

(注) シンプレオ 宅配ボックス2型は接着固定には対応していません。

接着固定



- ・接着固定の場合、施釉タイル、コンクリート、モルタル、レンガ、 インターロッキングにご使用いただけます。
- ・接着剤を天然大理石や石材等に使用しないでください。 変色のおそれがあります。
- ・仕上げ面の凹凸は5mm以下となるようにしてください。 ※接着固定の場合、勾配のある場所には取り付けできません。

■接着剤(市販品)

セメダイン株式会社製 PM165-RX (333mlカートリッジ)